

PRESUPUESTO

Nro: 1801120-1
 Fecha: 20/11/2018
 Cuit: 30-71345110-6

Convenio Multilateral
 Inicio de actividades:02-2013

Email: finanzas@ballonyasociados.com.ar

Tel. 0385-4259510 - Cel. 0385-15958105
 Taboada 460 - CP. 4200 - Capital - Pcia. Santiago del Estero - Argentina

Obra: GARITA - COMPLEJO CPIA

ITEM	DENOMINACION DEL RUBRO O ITEM	INCID. %	U.	CANT.	MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO DEL ITEM	IMPORTES PARCIALES	IMPORTES ACUMULADOS
1	TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO	3,75%						\$ 23.546,72	\$ 23.546,72
1.1	APORTE DE SUELO, MEJORA Y COMPACTACION	2,71%	M3	10	\$ 1.020,74	\$ 680,50	\$ 1.701,24	\$ 17.012,40	
1.2	EXTRACCION DE ARBOL	1,04%	U.	1	\$ 2.613,73	\$ 3.920,59	\$ 6.534,32	\$ 6.534,32	
2	ESTRUCTURA	15,74%						\$ 98.946,69	\$ 122.493,41
2.1	PLATEA H*A e = 0,15 M	8,31%	M3	2,52	\$ 14.507,20	\$ 6.217,37	\$ 20.724,57	\$ 52.225,92	
2.2	ENCADENADOS VERTICALES Y HORIZONTALES (0,20 M X 0,20 M)	3,61%	M3	0,9	\$ 15.393,89	\$ 9.842,00	\$ 25.235,89	\$ 22.712,30	
2.3	CAÑOS ESTRUCTURALES 100 X 100 X 2 MM	0,45%	ML	6	\$ 305,88	\$ 164,70	\$ 470,58	\$ 8.823,48	
2.4	CUBIERTA DE CHAPA: CAÑO ESTRUCTURAL 70 X 30 X 2MM, CHAPA TRAPEZOIDAL T101 COLOR, CANALETA PLEGADA Y AISLANTE	3,37%	M2	6,12	\$ 2.250,04	\$ 1.211,56	\$ 3.461,60	\$ 21.184,99	
3	CONTRAPISO, CARPETA	1,67%						\$ 10.468,11	\$ 132.961,51
3.1	CONTRAPISO DE H* POBRE h = 0,10 M	0,50%	M2	6,12	\$ 229,60	\$ 280,63	\$ 510,23	\$ 3.122,61	
3.2	CARPETA DE NIVELACION	1,67%	M2	6,12	\$ 108,47	\$ 253,11	\$ 361,58	\$ 2.212,87	
3.3	VEREDA PERIMETRAL: H* TERMINACION ESCOBILLADO CON MARCO PERIMETRAL LISO	0,82%	M2	14,20	\$ 108,47	\$ 253,11	\$ 361,58	\$ 5.132,63	
4	MAPOSTERIA	6,72%						\$ 42.235,57	\$ 175.197,08
4.1	MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO E = 0,20 M	5,73%	M2	29,7	\$ 666,80	\$ 545,57	\$ 1.212,37	\$ 36.007,39	
4.2	APRETADA E = 0,30 M	0,99%	M3	0,75	\$ 4.733,42	\$ 3.570,82	\$ 8.304,24	\$ 8.228,18	
5	REVOQUES	8,16%						\$ 51.270,56	\$ 226.467,65
5.1	REVOQUE TERMINADO INTERIOR Y EXTERIOR		M2	66,51	\$ 115,63	\$ 655,24	\$ 770,87	\$ 51.270,56	
6	SOLADOS	3,01%						\$ 18.923,33	\$ 245.390,98
6.1	MOSAICOS GRANITICOS 40 X 40 CM Y ZOCALOS h = 0,10 CM	2,15%	M2	7,11	\$ 759,52	\$ 1.139,28	\$ 1.898,80	\$ 13.500,47	
6.2	ZOCALO CEMENTICIO h = 0,30 M	0,51%	M2	2,85	\$ 169,57	\$ 960,89	\$ 1.130,46	\$ 3.221,81	
6.3	SOLIA DE QUEBRACHO COLORADO (0,84 X 0,23 X 0,015 M)	0,35%	GL	1	\$ 1.650,79	\$ 550,26	\$ 2.201,05	\$ 2.201,05	
7	CARPINTERIAS	8,98%						\$ 56.436,84	\$ 301.827,81
7.1	PUERTA ACCESO GARITA (P1)	3,88%	M2	1,89	\$ 7.733,80	\$ 5.155,91	\$ 12.889,77	\$ 24.361,67	
7.2	VENTANA FRENTE (V1 LADO 1)	2,69%	M2	1,9	\$ 5.345,86	\$ 3.563,91	\$ 8.909,77	\$ 16.928,56	
7.3	VENTANA LATERALES (V1 LADO 2)	2,41%	M2	1,7	\$ 5.345,86	\$ 3.563,91	\$ 8.909,77	\$ 15.146,61	
8	INSTALACION ELECTRICA Y SEÑALES DEBILES (CANALIZACION, CABLEADO E INSTALACION)	33,71%						\$ 211.879,08	\$ 513.706,90
8.2	ACOMETIDA SUBTERRANEA (4 X 16 MM 2 + CAÑERIA PVC 0,60)	17,57%	ML	90	\$ 736,15	\$ 490,76	\$ 1.226,91	\$ 110.421,90	
8.1	BOCAS DE ILUMINACION (Y LLAVE PUNTO)	1,40%	U.	5	\$ 969,04	\$ 792,85	\$ 1.761,88	\$ 8.809,41	
8.2	TOMAS	1,68%	U.	6	\$ 969,04	\$ 792,85	\$ 1.761,88	\$ 10.571,28	
8.3	VENTILADOR (Y VARIADOR DE VELOCIDAD)	1,08%	U.	1	\$ 5.762,93	\$ 1.016,99	\$ 6.779,92	\$ 6.779,92	
8.4	AIRE ACONDICIONADO (CON KIT DE PREINSTALACION)	5,62%	U.	1	\$ 32.506,72	\$ 2.826,67	\$ 35.333,39	\$ 35.333,39	
8.5	TABLERO SECCIONAL (PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA)	4,44%	U.	1	\$ 20.931,65	\$ 6.977,22	\$ 27.908,86	\$ 27.908,86	
8.6	BOCA TELEFONO / DATOS	0,45%	U.	2	\$ 781,55	\$ 639,45	\$ 1.421,00	\$ 2.842,00	
8.7	RACK DE DATOS	1,47%	U.	1	\$ 6.909,24	\$ 2.303,08	\$ 9.212,32	\$ 9.212,32	
9	CIELORRASOS	1,73%						\$ 10.890,54	\$ 524.597,44
9.1	CIELORRASO DE PLACA DE YESO TIPO DURLOCK O SIMILAR		M2	6,12	\$ 978,73	\$ 800,78	\$ 1.779,50	\$ 10.890,54	
10	PINTURA	11,55%						\$ 72.629,45	\$ 597.226,88
10.1	LATEX INTERIOR - MUROS - CIELORRASO	35,14%	M2	66,51	\$ 153,50	\$ 230,25	\$ 383,75	\$ 25.523,21	
10.2	TEXTURADO EXTERIOR - MUROS	64,86%	M2	66,735	\$ 282,35	\$ 423,52	\$ 705,87	\$ 47.106,23	
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	4,99%						\$ 31.372,00	\$ 628.598,88
11.1			GL.	1	\$ 18.823,20	\$ 12.548,80	\$ 31.372,00	\$ 31.372,00	
100,00%									\$ 628.598,88

TOTAL **\$ 628.598,88**

Son pesos: Seiscientos veintiocho mil quinientos noventa y ocho con 90/100

NOTA 1: EL PRESENTE PRESUPUESTO INCLUYE PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

NOTA 2: INCLUYE CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS

NOTA 3: INCLUYE BENEFICIO Y GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA