

PRESUPUESTO									
Tel. 0385-4259510 - Cel. 0385-15958105 Taboada 460 - CP. 4200 - Capital - Pcia. Santiago del Estero - Argentina Email: finanzas@bailonyasociados.com.ar					Nro.: 181120-1 Fecha: 20/11/2018 Cuit: 30-71345110-6 Convenio Multilateral Inicio de actividades:02-2013				
Obra: PORTICO - COMPLEJO CPIA									
ITEMA	DENOMINACION DE RUBRO O ITEM	INCID. %	U.	CANT.	MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE PARCIALES	IMPORTE ACUMULADOS
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,45%						\$ 74.313,28	\$ 74.313,28
1.1	APORTE DE SUELO	82,41%	U.	36,00	\$ 1.020,74	\$ 680,50	\$ 1.701,24	\$ 61.244,64	
1.2	EXTRACCION DE ARBOL	17,59%	U.	2,00	\$ 2.613,73	\$ 3.920,59	\$ 6.534,32	\$ 13.068,64	
2	ESTRUCTURA	64,61%						\$ 1.391.948,30	\$ 1.466.261,58
2.1	PLATEA	17,12%	M3	11,5	\$ 14.507,20	\$ 6.217,37	\$ 20.724,57	\$ 238.332,56	
2.2	TABIQUE H° A° VISTO	50,54%	M3	18,70	\$ 19.563,78	\$ 18.058,88	\$ 37.622,66	\$ 703.543,74	
2.3	CUBIERTA ACCESO	32,33%	GL	42,00	\$ 7.501,20	\$ 3.214,80	\$ 10.716,00	\$ 450.072,00	
3	PORTON DE ACCESO	6,54%						\$ 140.909,18	\$ 1.607.170,75
3.1	ESTRUCUTRA GUIA PORTON	40,76%	GL	1,00	\$ 34.459,58	\$ 22.973,06	\$ 57.432,64	\$ 57.432,64	
3.2	PORTON	59,24%	M2	18,71	\$ 2.900,04	\$ 1.561,56	\$ 4.461,60	\$ 83.476,54	
4	LOGOTIPO Y LETRAS	3,26%						\$ 70.180,00	\$ 1.677.350,75
4.1	CORPOREAS EN ACERO INOXIDABLE		GL.	1,00	\$ 63.162,00	\$ 7.018,00	\$ 70.180,00	\$ 70.180,00	
5	MAMPOSTERIA	0,69%						\$ 14.947,63	\$ 1.692.298,39
5.1	MURO DE CONTENCIÓN e = 0,2		M3	1,80	\$ 4.567,33	\$ 3.736,91	\$ 8.304,24	\$ 14.947,63	
6	CIELORRASO	4,08%						\$ 87.841,32	\$ 1.780.139,71
6.1	CIELORRASO TIPO SUPERBOARD O SIMILAR		M2	42,00	\$ 1.254,88	\$ 836,58	\$ 2.091,46	\$ 87.841,32	
10	INSTALACION ELECTRICA Y SEÑALES DEBILES (CANALIZACION, CABLEADO E	14,54%						\$ 313.352,76	\$ 2.093.492,47
10.1	ACOMETIDA SUBTERRANEA (2 X 6 MM2 + TIERRA + CAÑERIA PVC 0,63)	10,07%	ML	37,00	\$ 511,89	\$ 341,26	\$ 853,15	\$ 31.566,55	
10.2	ACOMETIDA SUBTERRANEA (2 X 2,5 MM2 + TIERRA + CAÑEROA PVC 0,4)	8,14%	ML	60,00	\$ 255,00	\$ 170,00	\$ 425,00	\$ 25.500,00	
10.3	TABLERO SECCIONAL (PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA)	11,68%	U.	1,00	\$ 27.438,52	\$ 9.146,17	\$ 36.584,69	\$ 36.584,69	
10.4	ILUMINACION								
10.4.1	FAROLA PARA PISO	28,44%	U.	21,00	\$ 3.606,55	\$ 636,45	\$ 4.243,00	\$ 89.103,00	
10.4.2	FAROLA EXTERIOR BIDIRECCIONAL	0,64%	U.	4,00	\$ 301,18	\$ 200,78	\$ 501,96	\$ 2.007,84	
10.4.3	REFLECTOR	4,51%	U.	4,00	\$ 3.002,54	\$ 529,86	\$ 3.532,40	\$ 14.129,60	
10.4.4	TIRA LED	6,41%	U.	1,00	\$ 14.054,66	\$ 6.023,42	\$ 20.078,08	\$ 20.078,08	
10.5	MOTORES + AUTOMATIZACION PORTONES	19,40%	GL.	1,00	\$ 36.470,16	\$ 24.313,44	\$ 60.783,60	\$ 60.783,60	
10.6	CAMARAS DE SEGURIDAD	932,61%	U.	4,00	\$ 4.619,92	\$ 3.779,93	\$ 8.399,85	\$ 33.599,40	
11	PINTURA	1,38%						\$ 29.646,54	\$ 2.123.139,01
11.1	LATEX EXTERIOR CIELORRASO		M2	42,00	\$ 282,35	\$ 423,52	\$ 705,87	\$ 29.646,54	
12	VARIOS	1,46%						\$ 31.372,00	\$ 2.154.511,01
13.1	LIMPIEZA DE OBRA		GL.	1,00	\$ 18.823,20	\$ 12.548,80	\$ 31.372,00	\$ 31.372,00	
100,00%									
TOTAL								\$ 2.154.511,01	

Son pesos: Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos once con 00/100

NOTA 1: LOS ITEMS PRESUPUESTADOS CONTEMPLAN PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

NOTA 2: INCLUYE CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS

NOTA 3: INCLUYE BENEFICIO Y GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA